

# Przedmiar robót

| Lp.                          | Opis                                                                                         | Jedn. Obm.     | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> |                                                                                              |                |         |            |         |
| 1                            | Roboty pomiarowe – odtworzenie osi trasy – trasa drogi w terenie równinnym                   | km             | 0,700   |            |         |
| 2                            | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                    | m <sup>2</sup> | 2982,00 |            |         |
| 3                            | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej                                   | m <sup>2</sup> | 2982,00 |            |         |
| 4                            | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką tłucznia kamiennego 0/31,5                        | m <sup>3</sup> | 59,64   |            |         |
| <b>NAWIERZCHNIA</b>          |                                                                                              |                |         |            |         |
| 5                            | Nawierzchnia z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5 – warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm | m <sup>2</sup> | 2982,00 |            |         |
| <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>  |                                                                                              |                |         |            |         |
| 6                            | Plantowanie poboczy                                                                          | m <sup>2</sup> | 426,00  |            |         |
| 7                            | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm                                       | szt.           | 4,0     |            |         |
| 8                            | Przymocowanie tablic znaków drogowych D42 i D 43                                             | szt.           | 4,0     |            |         |
| 9                            | Przymocowanie tablic znaków drogowych E-17a i E-18a                                          | szt.           | 4,0     |            |         |
| <b>Wartość robót</b>         |                                                                                              |                |         |            |         |
| <b>VAT (23%)</b>             |                                                                                              |                |         |            |         |
| <b>Razem</b>                 |                                                                                              |                |         |            |         |